

PROTECCIÓN DE PISOS DE LA CASA DE MÁQUINAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA



USUARIO FINAL	LUZ DEL SUR S.A.A.	
CLIENTE	LUZ DEL SUR S.A.A.	
CONTRATISTA	CPPQ S.A.	
LUGAR / FECHA	Región Cuzco / Enero 2015	
PREPARACION DE SUPERFICIE	"Limpieza de la superficie con textura similar de CSP-2 a CSP 3 según norma SSPC-SP13.	
ZONA	PRODUCTO	ESPESOR SECO
Casa de Máquinas 2513m ²	Jet Pro Sealer	5.0 mils
	Jet Pro Epoxy SL	80.0 mils
	Jet Pro Epoxy	10.0 mils
	EPS Total	95.0 mils
OBSERVACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> • La poza subterránea de concreto del nivel -3 / losa nivel 1493.00, debe ser impermeabilizada para evitar el deterioro prematuro del sistema recomendado, por filtraciones. • Retirar de las áreas a trabajar equipos, máquinas y personal. 		